**CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO
MURIAÉ CEP 36.860-000 - ESTADO DE MINAS
GERAIS**

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

AMPLIAÇÃO DA FACHADA E LAVANDERIA DA CAMARA MUNICIPAL DE
PATROCÍNIO DO MURIAÉ – MG

Proprietário: Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé - MG
Responsável Técnico: Lucas Ávila de Paula
Engenheiro Civil: CREA: RJ 2018100416/D

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ CEP 36.860-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

1. INTRUDUÇÃO:

Este memorial descritivo tem por objetivo destacar os elementos significativos referentes ao projeto de execução de AMPLIAÇÃO DA FACHADA E LAVANDERIA DA CÂMARA MUNICIPAL, cujo aos projetos são de responsabilidade do Engenheiro Civil Lucas Ávila de Paula, CREA RJ:2018100416/D. Compõem-se de especificações gerais dos serviços a serem executados de acordo com os projetos complementares, cujas especificações técnicas serão objeto de detalhamento nos respectivos projetos. E no, mas será sanada qualquer duvidas in loco com a contratada.

2. OBJETO:

Execução da AMPLIAÇÃO DA FACHADA E LAVANDERIA DA CAMÂRA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ - MG.

3. LOCAL:

Rua Francisco Vilela, s/n, Antigo Parque de Exposição, CEP N° 36.860-000 em Patrocínio do Muriaé – MG.

4. DO PROJETO E SUAS ESPECIFICAÇÕES:

O projeto contempla uma ampliação de uma lavanderia, um estacionamento na fachada principal da Câmara Municipal de Patrocínio do Muriaé – MG.

O projeto contém as pranchas disponíveis, mostrando os detalhes de como é e como será, com as especificações gerais que serão implantadas.

5. DA EXECUÇÃO DA OBRA:

A obra será implantada de acordo com o prédio existente e sua ampliação, conforme projeto arquitetônico. Ao dar a ordem de serviço da obra, a contratada já poderá iniciar as atividades, e já com isso começando a providenciar o DIÁRIO DE OBRAS/LIVRO DE OCORRÊNCIAS e ART DE RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DA OBRA.

6. INICIO DA CONSTRUÇÃO:

Para começar os serviços a contratada deverá conter os projetos impressos, sendo de responsabilidade da contratada imprimir as pranchas que serão disponibilizadas via PDF.

7. INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS PRELIMINARES:

As instalações iniciais dos serviços, devera já conter a placa de obra contendo as informações do edital e da contratada e valor ganho.

CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO MURIAÉ CEP 36.860-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

O fazer as instalações iniciais daí já começa a fazer o serviço de algumas remoções conforme o projeto arquitetônico que mostra as principais demolições. E também será acompanhada e fiscalizada pelo engenheiro responsável pelo projeto.

8. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E SUPERESTRUTURAS:

A parte inicial se dará na parte de movimentação de terra, para se fazer as fundações e superestruturas que o projeto vai conter.

9. VEDAÇÕES:

Na parte das vedações serão executadas as alvenarias da lavanderia e das muretas do gradil.

10. REVESTIMENTOS:

Os revestimentos serão na circulação principal, na lavanderia (piso e parede).

11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS:

As instalações hidráulicas e sanitárias vão ser na parte da lavanderia.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

A instalação elétrica é na parte da lavanderia e na parte do estacionamento, onde vai ter refletores e arandelas nas muretas.

13. ESQUADRIAS:

As esquadrias vão ser trocadas algumas por janelas de vidro. Essas terão grades em todas esquadrias.

14. PINTURA:

A pintura será feita em na parte nova que será acrescida e também alguns retoques.

15. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA:

A pavimentação externa, vai ser na área do estacionamento, que será feita em piso Intertravado, bloco retangular de cor natural, assentado sobre colchão de areia.

16. Serviços complementares:

Junto ao estacionamento terá um jardim cercado por meio fio dá altura superior ao calçamento, no jardim vão ter 4 palmeiras e grama esmeralda, e ao seu entorno terá iluminação de refletores e arandelas.

**CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO DO
MURIAÉ CEP 36.860-000 - ESTADO DE MINAS
GERAIS**

17. LIMPEZA FINAL DA OBRA:

A limpeza final da obra será feita no fim da execução da obra.

PATROCÍNIO DO MURIAÉ – MG, 12 DE DEZEMBRO DE 2023.

LUCAS ÁVILA DE PAULA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA RJ 2018100416/D